

---

## C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb

INWESTOR : Przedszkole Integracyjne Nr 5  
ADRES INWESTORA : ul. Hallera 11  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR MAZUREK  
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-18 15:23:37

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-03-18 15:23:37

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Łazienka parter od strony zachodniej - roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 401	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-0700	2.55*2.1+1.2*1.2	m <sup>2</sup>	6.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.795</b>
2	KNR 401	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-1500	(4.16*2+2.9*2-1.6*0.95)*1.60	m <sup>2</sup>	20.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.160</b>
3	KNR 401	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-0700	4.16*2.9-0.25*1.75	m <sup>2</sup>	11.6265	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.6265</b>
4	KNR 401	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-0100	(4.16*2.90)+20.16	m <sup>2</sup>	32.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.224</b>
5	KNR 401	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-0400	(1.5*1.75+0.7*1.7)*0.25	m <sup>3</sup>	0.95375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.95375</b>
6	KNR 401	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, biagach i spocznikach schodowych-pod instalację sanitarną	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-0800	3*3.2	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
7	KNR 401	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-0900	0.438+0.9538+(9.6*0.02)+(6.79*0.02)	m <sup>3</sup>	1.7196	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.7196</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie zabudów i roboty malarskie</b>			
8	KNRw 202	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01.	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-0100	2*0.40*3.2	m <sup>2</sup>	2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>
9		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2		4.16*2.9	m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
10		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2		(4.16*2+2.9*2)*1.60	m <sup>2</sup>	22.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.592</b>
11	NNRNKB	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> , gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2014-0100	4.16*2.9	m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
12	NNRNKB	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> , gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2012-0100	(4.16*2+2.90*2)*1.55	m <sup>2</sup>	21.886	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.886</b>
13	KNR 202	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-0300	12.064+21.886	m <sup>2</sup>	33.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.950</b>
<b>3</b>		<b>Okładzina ścian</b>			
14	KNR 401	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-0800	(4.16+2.90)*2*1.6	m <sup>2</sup>	22.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.592</b>
15	NNRNKB	Gruntowanie podłogi pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-0201	22.592	m <sup>2</sup>	22.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.592</b>
16	KNR 202	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, o wymiarach 15 x 15 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3	0822-0600	(4.16*2+2.90*2)*1.60	m <sup>2</sup>	22.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.592</b>
17	NNRNKB	Listwa wykańczająca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	m		
d.3	202 2809-0500	4.16*2+2.90*2	m	14.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.120</b>
<b>4</b>		<b>Posadzki</b>			
18	KNR 202 d.4 1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.16*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
19	KNR 29 d.4 0638-0100	Montaż taśmą uszczelniającą np. SUPERFLEX-B 240 (4.16+2.90)*2	m m	14.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.120</b>
20	KNR 29 d.4 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie powierzchni masą np. SUPERFLEX-10 12.064	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
21	NNRNKB d.4 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). 4.16*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
22	KNR 202 d.4 1118-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.16*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
23	KNR 202 d.4 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.16*2+2.90*2	m m	14.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.120</b>
<b>5</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
24	d.5	Montaż kabin systemowych kowbojki dla przedszkoli 2.55*1.4+1.0*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.970</b>
25	KNR 401 d.5 0322-0200	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Parter łazienka od strony wschodniej - roboty rozbiórkowe</b>			
26	KNR 401 d.6 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 2.68*2.1+1.2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.828</b>
27	KNR 401 d.6 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.1+1.5+2.7+2.7+5.8+1.2)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.650</b>
28	KNR 401 d.6 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (3.1*1.2+2.7*2.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
29	KNR 401 d.6 0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm, na ścianach lub podłogach 24.65+11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.660</b>
30	KNR 401 d.6 0349-0400	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej (0.6*3.16)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.474</b>
31	KNR 401 d.6 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, biagach i spocznikach schodowych-pod instalację sanitarną 3*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
32	KNR 401 d.6 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (71.32*0.03)+(9.6*0.02)+(6.82*0.02)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.468</b>
<b>7</b>		<b>Wykonanie zabudów i roboty malarskie</b>			
33	d.7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
34	KNRw 202 d.7 2004-0100	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01. 2*0.40*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.7		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na ścianach (1.2+3.1+1.5+2.7+2.7+5.8)*1.75-(2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.650</b>
36 d.7	NNRNKB 202 2014- 0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
37 d.7	NNRNKB 202 2012- 0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku 27.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.650</b>
38 d.7	KNR 202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". 11.01+27.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.660</b>
<b>8</b>		<b>Okładzina ścian</b>			
39 d.8	KNR 401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku (1.2+3.1+1.5+2.7+2.7+5.8)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.650</b>
40 d.8	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). 24.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.650</b>
41 d.8	KNR 202 0822-0600	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, o wymiarach 15 x 15 cm. 24.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.650</b>
42 d.8	NNRNKB 202 2809- 0500	Listwa wykańczająca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 3.1+1.5+2.7+5.8+1.2	m m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
<b>9</b>		<b>Posadzki</b>			
43 d.9	KNR 202 1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
44 d.9	KNR 29 0638-0100	Montaż taśmą uszczelniającą np. SUPERFLEX-B 240 14.3	m m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
45 d.9	KNR 29 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie powierzchni masą np. SUPERFLEX-10 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
46 d.9	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
47 d.9	KNR 202 1118-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (biuletyn informacyjny nr 8/96) 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
48 d.9	KNR 202 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96) 3.1+1.5+2.7+2.7+5.8	m m	15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
<b>10</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
49 d.10		Montaż kabin systemowych kowbojki dla przedszkoli (2.68*1.4+1*1.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.152</b>
50 d.10	KNR 401 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>		<b>Łazienka na piętrze od strony zachodniej - roboty rozbiórkowe</b>			
51 d.11	KNR 401 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.55*2.1	m <sup>2</sup>	5.355	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.355</b>
52	KNR 401 d.11 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (4.10*2+3.0*2-1.5*0.95)*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.1625	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.1625</b>
53	KNR 401 d.11 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.10*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
54	KNR 401 d.11 0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm, na ścianach lub podłogach (4.10*3.0)+19.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.460</b>
55	KNR 401 d.11 0349-0400	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej (0.95*1.5*0.10)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.1425	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.1425</b>
56	KNR 401 d.11 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, biągach i spocznikach schodowych-pod instalację sanitarną 3*3.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
57	KNR 401 d.11 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.246+0.3146+0.1425+(9.6*0.02)+(24.5175*0.02)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.38545	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.38545</b>
<b>12</b>		<b>Wykonanie zabudów i roboty malarskie</b>			
58	KNRw 202 d.12 2004-0100	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01. 2*0.40*3.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>
59		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.10*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
60		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.10*2+3.0*2)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.720</b>
61	NNRNKB d.12 202 2014-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> , gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku 4.10*3.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
62	NNRNKB d.12 202 2012-0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> , gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku (4.10*2+3.0*2)*1.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.010</b>
63	KNR 202 d.12 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłożu gipsowych farbą emulsyjną "polinit". 12.3+22.01	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.310</b>
<b>13</b>		<b>Okładzina ścian</b>			
64	KNR 401 d.13 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku (4.10+3.0)*2*1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.720</b>
65	NNRNKB d.13 202 1134-0201	Gruntowanie podłożu pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). 22.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.720</b>
66	KNR 202 d.13 0822-0600	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, o wymiarach 15 x 15 cm. (4.1*2+3.0*2)*1.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.720</b>
67	NNRNKB d.13 202 2809-0500	Listwa wykańczająca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 4.10*2+3.0*2	m		
			m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
<b>14</b>		<b>Posadzki</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 202 d.14 1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.10*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
69	KNR 29 d.14 0638-0100	Montaż taśmą uszczelniającą np. SUPERFLEX-B 240 (4.10+3.0)*2	m m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
70	KNR 29 d.14 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie powierzchni masą np. SUPERFLEX-10 12.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
71	NNRNKB d.14 202 1134-0101	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). 4.10*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
72	KNR 202 d.14 1118-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.10*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
73	KNR 202 d.14 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96) 4.10*2+3.0*2	m m	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
<b>15</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
74		Montaż kabin systemowych kowbojki dla przedszkoli 2.55*1.4+1.0*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.970</b>
75	KNR 401 d.15 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>		<b>Łazienka na piętrze od strony wschodniej - roboty rozbiórkowe</b>			
76	KNR 401 d.16 0427-0700	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 2.66*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.586</b>
77	KNR 401 d.16 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (3.1+1.5+2.7+2.7+5.8+1.2)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
78	KNR 401 d.16 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (3.1*1.2+2.7*2.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
79	KNR 401 d.16 0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm, na ścianach lub podłogach 25.5+11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.510</b>
80	KNR 401 d.16 0349-0400	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej (0.95*1.5)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.1425	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.1425</b>
81	KNR 401 d.16 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na stropach płaskich, belkach, biagach i spocznikach schodowych-pod instalację sanitarną 3*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
82	KNR 401 d.16 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (73.02*0.03)+(9.6*0.02)+(5.586*0.02)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.49432	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.49432</b>
<b>17</b>		<b>Wykonanie zabudów i roboty malarskie</b>			
83		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 11.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
84	KNRw 202 d.17 2004-0100	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych, obudowa jednowarstwowa 50-01. 2*0.40*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>
85		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.2+3.1+1.5+2.7+2.7+5.8)*1.70-(2.1)	m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
86 d.17	NNRNKB 202 2014- 0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		11.01	m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
87 d.17	NNRNKB 202 2012- 0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26.8	m <sup>2</sup>	26.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.800</b>
88 d.17	KNR 202 1505-0300	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	m <sup>2</sup>		
		11.01+26.8	m <sup>2</sup>	37.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.810</b>
<b>18</b>		<b>Okładzina ścian</b>			
89 d.18	KNR 401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku	m <sup>2</sup>		
		(1.2+3.1+1.5+2.7+2.7+5.8)*1.50	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
90 d.18	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	m <sup>2</sup>		
		25.5	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
91 d.18	KNR 202 0822-0600	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, luzem, o wymiarach 15 x 15 cm.	m <sup>2</sup>		
		25.5	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
92 d.18	NNRNKB 202 2809- 0500	Listwa wykańczająca. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	m		
		3.1+1.5+2.7+5.8+1.2	m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
<b>19</b>		<b>Posadzki</b>			
93 d.19	KNR 202 1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża (biuletyn informacyjny nr 8/96)	m <sup>2</sup>		
		11.01	m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
94 d.19	KNR 29 0638-0100	Montaż taśmą uszczelniającą np. SUPERFLEX-B 240	m		
		14.3	m	14.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.300</b>
95 d.19	KNR 29 0640-0100	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie powierzchni masą np. SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
		11.01	m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
96 d.19	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	m <sup>2</sup>		
		11.01	m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
97 d.19	KNR 202 1118-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (biuletyn informacyjny nr 8/96)	m <sup>2</sup>		
		11.01	m <sup>2</sup>	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
98 d.19	KNR 202 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, metodą zwykłą (biuletyn informacyjny nr 8/96)	m		
		3.1+1.5+2.7+2.7+5.8	m	15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
<b>20</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
99 d.20		Montaż kabin systemowych kowbojki dla przedszkoli	m <sup>2</sup>		
		(2.68*1.4+1*1.4)	m <sup>2</sup>	5.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.152</b>
100 d.20	KNR 401 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>		<b>Dodatkowe koszty</b>			
101 d.21		Koszty pośrednie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.21		Zysk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Cieśla II	r-g	9.4606	0.00	0.00
2.	Malarz II	r-g	24.7431	0.00	0.00
3.	Monter płyt gipsowych II	r-g	8.4478	0.00	0.00
4.	Monter płyt gipsowych III	r-g	16.8956	0.00	0.00
5.	Murarz II	r-g	1.8800	0.00	0.00
6.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	206.5090	0.00	0.00
7.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	144.7205	0.00	0.00
8.	R o b o c i z n a	r-g	18.8416	0.00	0.00
9.	Robotnicy budowlani I	r-g	428.3138	0.00	0.00
10.	Robotnicy budowlani II	r-g	5.8458	0.00	0.00
11.	Tynkarz II	r-g	38.3919	0.00	0.00
12.	Tynkarz III	r-g	49.6163	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Do-staw-ca	Cena do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Blachowkręty	szt.	142.1312		142.1312	0.00	0.00				
2.	Cegły budowlane pełne	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00				
3.	Cement portlandzki zwykły "35"	kg	8.2800		8.2800	0.00	0.00				
4.	Farba emulsyjna "polinit"	dm <sup>3</sup>	39.9455		39.9455	0.00	0.00				
5.	Filc z wełny mineralnej grub.5 mm	m <sup>2</sup>	1.4171		1.4171	0.00	0.00				
6.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.2046		0.2046	0.00	0.00				
7.	Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka)	kg	60.3264		60.3264	0.00	0.00				
8.	Kołki do wstrzeliwania	szt.	41.5744		41.5744	0.00	0.00				
9.	Kołki rozporowe	szt.	17.2074		17.2074	0.00	0.00				
10.	Kratka wentyl.surowa 14x14 cm b/żaluzji	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00				
11.	Kształowniki stalowe, profilowane C	m	20.9920		20.9920	0.00	0.00				
12.	Kształowniki stalowe, profilowane U	m	7.7824		7.7824	0.00	0.00				
13.	Listwa przyścienna z PCW zmiekkzonego	m	58.6276		58.6276	0.00	0.00				
14.	Listwy iglaste kl.III	m <sup>3</sup>	0.1781		0.1781	0.00	0.00				
15.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm <sup>3</sup>	149.7908		149.7908	0.00	0.00				
16.	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m <sup>3</sup>	0.7507		0.7507	0.00	0.00				
17.	Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	42.1075		42.1075	0.00	0.00				
18.	Płytki ceramiczne podłogowe terakota,luzem	m <sup>2</sup>	56.7491		56.7491	0.00	0.00				
19.	Płytki kamionkowe szkliwione	m <sup>2</sup>	100.2351		100.2351	0.00	0.00				
20.	Płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	10.7520		10.7520	0.00	0.00				
21.	Płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	10.5472		10.5472	0.00	0.00				
22.	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	30.7423		30.7423	0.00	0.00				
23.	Sucha mieszanka do tynków	kg	686.2609		686.2609	0.00	0.00				
24.	Środek gruntujący Eurolan 3 K	dm <sup>3</sup>	0.7457		0.7457	0.00	0.00				
25.	Taśma	m	23.1834		23.1834	0.00	0.00				
26.	Taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPERFLEX-B 240	kg	59.7660		59.7660	0.00	0.00				
27.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	78.3362		78.3362	0.00	0.00				
28.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m <sup>3</sup>	0.3215		0.3215	0.00	0.00				
29.	Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30	szt.	465.0047		465.0047	0.00	0.00				
30.	Woda	m <sup>3</sup>	0.9521		0.9521	0.00	0.00				
31.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m <sup>3</sup>	2.3675		2.3675	0.00	0.00				
32.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	504.6632		504.6632	0.00	0.00				
33.	Zaprawa spoinująca	kg	25.7440		25.7440	0.00	0.00				
34.	Materiały pomocnicze	zł					0.00				
<b>RAZEM</b>											

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	5.8085	0.00	0.00
2.	Środek transportowy	m-g	1.6533	0.00	0.00
3.	Środek transportowy	m-g	3.6267	0.00	0.00
4.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	3.9607	0.00	0.00
5.	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	5.0742	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł